Kosztorys ofertowy

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Przebudowa drogi polnej - dojazd do oczyszczalni ścieków w m. Radymno						
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8						
		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,63		
		D-01.02.02. Zdjęcie humusu i darniny				
2	KNR 2-01 0205/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km (usunięcie humusu)	m3	60,00		
D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9						
		D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
3	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	16,00		
4	KNR 2-31 0102/02 dopłata 2x	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	16,00		
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	16,00		
6	KNR 2-31 0114/06 dopłata 5x	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubość po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	16,00		
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2480,00		
		D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową				
8	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	1915,75		
		D-04.04.03 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
9	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31 mm o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm	m3	198,40		
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7						
		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
10	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm AC11W 50/70	m2	1887,00		

Kosztorys ofertowy

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
11	KNNR 6 0309/02.8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm AC11S 50/70	m2	1915,75		
		D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni				
12	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm	m2	28,75		
D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9						
		D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym				
13	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm (pobocza)	m3	48,80		
					Razem wartość kosztorysu netto :	
					Podatek VAT 23% :	
					Razem wartość kosztorysu brutto :	