

Wykonac pomiary ciaglosci i opornosci uziomu otokowego

Uziom otokowy wykonac z bednarki ocynk. FeZn 30x4 mm

Zwody pionowe montować pod ociepleniem w niepalnej rurze instalacyjnejodgromowej

OZNACZENIA i UWAGI :

ZK — Połączenie: złącze kontrolne

ZP — zwody pionowe h=1,0÷1,5m drut FeZn o średnicy min. 16mm przy kominach na dachu

Zwody poziome i pionowe wykonac z drutu FeZn 8 mm

UWAGA :

Nie można demontować anten na dachu, ponieważ musi być zapewniona ciągła, całodobowa łączność Pogotowia Ratunkowego

Obiekt: BUDYNEK PRZYCHODNI ZDROWIA
REMONT WIĘŹBY, KOMINÓW ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHU, TERMOIZOLACJĄ STROPU PIĘTRA I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
Adres: Radymno, działka Nr 1661
Inwestor: MIASTO RADYMNO
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

RYS. 5. skala 1:100

Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
– ARCHITEKTURA –

Autorzy projektu:

Opracował:
tech.bud. Robert Argasiński

GRUDZIEŃ 2011 R.

RZUT DACHU skala 1:100

KOMINY MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ, OCIEPLONE STYROPIANEM GR 5 CM
+ TYNK AKRYLOWY "GREINPLAST" (KOLORY WG.PALETY BARW)
CZAPKI KOMINÓW BETONOWE OKUTE BLACHĄ POWLEKANĄ

POKRYCIE:
BLACHA DACHÓWKOWA (KOLOR CEGŁA-MAT)
OBRÓBKI: BLACHA PŁASKA (KOLOR CEGŁA-MAT)
RYNNY fi 150 Z BLACHY POWLEKANEJ (KOLOR CEGŁA-MAT)
RURY SPUSTOWE fi 120 Z BLACHY POWLEKANEJ (KOLOR CEGŁA-MAT)

OKNA DACHOWE "FAKRO" 66/120 lub 80/140 CM
WYŁAZ DACHOWY "FAKRO" 80/80
ŁAWY KOMINIARSKIE SYSTEMOWE
ŚNIEGOŁAPY SYSTEMOWE
DACH O KĄCIE NACHYLENIA POŁACI 70%, 58 I 58 %

BUDYNEK NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Radymno ul. Legionów 1

Miasto Radymno ul. Lwowska 20 37-550 Radymno

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI		Nr Upr.	Podpis
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTOWAŁ	inż. ALEKSANDER ŚNIEŻEK	E-80/77	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ZDZISŁAW POMIANEK	231/72	
Instalacja odgromowa - Rzut dachu		Data: 03.2018	Skala: 1:100
		Nr rys.	E- 05