


WEWNĘTRZNE OGRODZENIE PANELOWE



Siatka stalowa zgrzewana, o oczku 50x200 mm z drutów ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze pomarańczowym RAL 2011.

Druty pionowe zwieńczenia obcięte fabrycznie przed malowaniem.

Słupki stalowe z profili zamkniętych 40x60x2 mm z **listwą maskującą** mocowania paneli. Słupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze niebieskim RAL 5003.

Furtka systemowa z profili zamkniętych z wypełnieniem panelowym z zamknięciem na klucz.

Fundamenty ogrodzenia betonowe wylewane z betonu C15/20 posadowione na głębokości 1,0 m od terenu.



TEMAT PROJEKTU

SZKOLNY PLAC ZABAW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 4 W RADYMNIE

INWESTOR

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
ul. Sienkiewicza 1, 37-550 Radymno

Opracował

mgr inż. Jerzy Mickiewicz
UAN/III/7342/71/98

Henryk Łoziński
UAN III/7342/33/93

data

09.2014

skala

1 : 25

nr rys.

3