

## Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazd do gruntów rolnych na działce o nr ewid. 475/2, 473/2, 456/42, 456/46 w m. Radymno</b>				
		<b>D-01.00.00. Roboty przygotowawcze - Kod CPV 4511200-0</b>		
		<b>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 250/1000	km	0,25
		<b>D-01.02.02. Zdjęcie humusu i darniny</b>		
2	KNR 2-01 0205/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km ( usunięcie humusu)  250*2*0,7*0,15	m3	52,5
		razem	m3	52,5
		<b>D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9</b>		
		<b>D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
3	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem materiału 50*4	m2	200
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 240*4 poszerzenie na łuku 10*(5+4)/2	m2	960
		razem	m2	45
		razem	m2	1005
		<b>D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową</b>		
5	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2  240*3,1 10*(3,1+5,1)/2	m2	744
		razem	m2	41
		razem	m2	785
		<b>D-04.04.03 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
6	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/63 mm o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu ponad 10cm  240*4*0,12+50*4*0,1 10*(6+4)/2	m3	135,2
		razem	m3	50
		razem	m3	185,2
		<b>D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7</b>		
		<b>D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
7	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm AC11W 50/70  240*3,1 10*(5,1+3,1)/2	m2	744
		razem	m2	41
		razem	m2	785
8	KNNR 6 0309/02.8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm AC11S 50/70 240*3 10*(5+3)/2	m2	720
		razem	m2	40
		razem	m2	760
		<b>D-06.00.00. Roboty wykończeniowe - Kod CPV 45112310-1</b>		
		<b>D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym</b>		
9	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm (pobocza)  250*2*0,5*0,08	m3	20
		razem	m3	20