

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazd do gruntów rolnych na działce o nr ewid. 475/2, 473/2, 456/42, 456/46 w m. Radymno				
		D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45111200-0				
		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,25		
		D-01.02.02. Zdjęcie humusu i darniny				
2	KNR 2-01 0205/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km (usunięcie humusu)	m3	52,50		
		D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9				
		D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
3	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem materiału	m2	200,00		
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1005,00		
		D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową				
5	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	785,00		
		D-04.04.03 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
6	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/63 mm o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu ponad 10cm	m3	185,20		
		D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7				
		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
7	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm AC11W 50/70	m2	785,00		
8	KNNR 6 0309/02.8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm AC11S 50/70	m2	760,00		
		D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45112310-1				
		D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym				
9	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm (pobocza)	m3	20,00		
Razem wartość kosztorysu netto :						
Podatek VAT 23% :						
Razem wartość kosztorysu brutto :						