

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym (ścieżka pieszo-rowerowa) 0,196	km km	0,196	0,196
1.2	BCD D-01.01.01.41.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. (koryta pod boiska do gry w bule oraz urządzenia sprawnościowe) 0.039600	ha ha	0,040	0,040
2		<b>PODBUDOWY</b>			
2.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryta wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości ścieżki pieszo-rowerowej, urządzeń sprawnościowych i boiska do gry w bule, w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm 887	m2 m2	887,000	887,000
2.2	BCD D-04.02.01.22.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 10 cm (nawierzchnia pod urządzenia sprawnościowe) 249	m2 m2	249,000	249,000
2.3	BCD D-04.05.01.12.02	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpośrednio w korycie wraz z pielęgnacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, (nawierzchnia ścieżki pieszo- rowerowej) 518	m2 m2	518,000	518,000
2.4	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej i nawierzchnia pod urządzenia sprawnościowe) 767	m2 m2	767,000	767,000
3		<b>NAWIERCHNIE</b>			
3.1	BCD D-05.03.05.21.04	Wykonanie warstwy ścierniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (barwionej w masie - kolor czerwony) grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej) 518	m2 m2	518,000	518,000
3.2	BCD D-05.02.01.21.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ( nawierzchnia urządzeń sprawnościowych) 120	m2 m2	120,000	120,000
4		<b>ELEMENTY ULIC</b>			
4.1	BCD D-08.03.01.12.03	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 581,1	m m	581,100	581,100
5		<b>URZĄDZENIA SPRAWNOŚCIOWE</b>			
5.1	kalk. indyw.	Zakup i montaż: ławek 6	szt. szt.	6,000	6,000
5.2	kalk. indyw.	Zakup i montaż: koszy na śmieci 4	szt. szt.	4,000	4,000
5.3	kalk. indyw.	Zakup i montaż: tablica z regulaminem 2	szt. szt.	2,000	2,000
5.4	kalk. indyw.	Zakup i montaż: betonowy stół do gry w szachy 2	szt. szt.	2,000	2,000
6		<b>URZĄDZENIA SPRAWNOŚCIOWE</b>			
6.1	kalk. indyw.	Zakup i montaż: drążki gimnastyczne potrójne Streetwork out 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.2	kalk. indyw.	Zakup i montaż: drabinka pozioma 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.3	kalk. indyw.	Zakup i montaż: poręcz niskie 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.4	kalk. indyw.	Zakup i montaż: poręcz wysokie 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.5	kalk. indyw.	Zakup i montaż: pomost z belką 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.6	kalk. indyw.	Zakup i montaż: belki góra - dół 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.7	kalk. indyw.	Zakup i montaż: równoważnia 1	szt. szt.	1,000	1,000
6.8	kalk. indyw.	Zakup i montaż: zestaw do brzuszków 1	szt. szt.	1,000	1,000