

Przedmiar robót

Instalacja odgromowa

Budowa:

Obiekt: Wymiana pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi wraz z remontem kominów,
wykonaniem docieplenia stropów od strony strychów oraz wymiany
rur spustowych w budynku mieszkalnym na działce nr ewid 1605/4 obręb Radymno na
ul. Słowackiego 13.

Zamawiający: Miasto Radymno,
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Jednostka opracowująca kosztorys: Jerzy Król

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Instalacja odgromowa				
1.1 KNNR 5/601/1 (2)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta	92		m
1.2 KNR 508/618/1	Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	16		szt
1.3 KNNR 5/601/3 (2)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta	20		m
1.4 KNNR 5/601/6	Przewody instalacji odgromowej, przewody napężane pionowe	48		m
1.5 KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III	78		m
1.6 KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	24		m
1.7 KNNR 5/611/1	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka 120·mm2	6		szt
1.8 KNNR 5/612/6	Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik	6		szt
1.9 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.10 KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	5		szt

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Bednarka ocynkowana St0S 25x4·mm	m	81,12
2.	Pręty stalowe ocynkowane 18·mm	m	24,96
3.	Pręty stalowe ocynkowane fi 8	m	166,4
4.	Wsporniki dachowe	szt	113,12
5.	Wsporniki naciagowe	szt	6
6.	Wsporniki przelotowe	szt	6
7.	Złącza rynnowe	szt	9,36
8.	Złącza uniwersalne	szt	16
9.	Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422	szt	6
10.	Złączki przelotowe kabłakowe napężające K-426	szt	6